

## CONDIZIONI GENERALI PER TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO ARMATO E/O MATERIALI SIMILI

1.0	DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ	2.02.05	Fissaggio e puntellazione di blocchi tagliati, di aperture, di pareti, solette e simili.
1.01	<b>La posizione dei fori e dei tagli sarà tracciata e misurata da parte della D.L., prima dell'inizio del lavoro. Essa sarà impegnativa, senza alcuna verifica da parte dell'imprenditore.</b>	2.02.06	Trasporti, montaggi, messa a disposizione e smontaggio di barriere di protezione così come pure ponteggi per una altezza di lavoro superiore a 3 m.
1.02	<b>La ricerca di eventuali condotte industriali e dei cavi di tutti i tipi è a carico del committente o del suo rappresentante.</b>	2.02.07	Ricerca di ferri d'armatura, sistemi di precompressione e condotte di ogni genere.
1.03	<b>Per eventuali danni, danni successivi o tempi di inattività, l'impresa declina ogni responsabilità.</b>	2.02.08	Esecuzione di fori di sondaggio o pilota.
1.04	<b>Il committente o il suo rappresentante è tenuto a far verificare da un ingegnere i calcoli statici per le strutture portanti prima dell'esecuzione di ogni lavoro. Per eventuali indebolimenti statici, l'impresa non assume alcuna responsabilità.</b>	2.02.09	Difficoltà di montaggio dell'attrezzatura, (p.es. binari su fondo irregolare).
1.05	<b>Per danni dell'acqua di raffreddamento ed eventuali conseguenze sulla costruzione, giunti di dilatazione, pannelli isolanti od installazioni mobili o fisse, l'impresa declina ogni responsabilità.</b>	2.02.10	Esecuzione di fori d'angolo per motivi statici o dove per altri motivi non può essere eseguito un soprataglio.
2.0	PRESTAZIONI E FORNITURE	2.02.11	Evacuazione dei blocchi tagliati e delle carote di perforazione di peso superiore a 20 kg, incluso trasporto al deposito del cantiere o scarica dell'impresa.
2.01	PRESTAZIONI INCLUSE Le seguenti prestazioni fanno parte di un'esecuzione a regola d'arte e sono comprese, senza descrizioni particolari nei prezzi unitari:	2.02.12	Lavori con gru.
2.01.01	- NELLE INSTALLAZIONI DI CANTIERE: Il trasporto andata e ritorno del personale, materiale, macchinari ed installazioni.	2.02.13	Fori necessari per fissaggio di fasce o catene da imbraco.
2.01.02	Installazione di cantiere, compreso lo smontaggio.	2.02.14	Fornitura di casse per provini o simili, compreso imballaggio e numerazione provini.
2.01.03	Collegamenti nel luogo di intervento entro una distanza massima di 50 m, dell'energia elettrica e dell'acqua di raffreddamento a partire dall'installazione generale del cantiere che sarà predisposta a cura del committente. A carico del committente pure la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua di raffreddamento per la durata dell'intervento.	2.02.15	Tempi d'attesa per mancanza di indicazioni e prestazioni dovute dal committente.
2.01.04	- NEL PREZZO UNITARIO: Le spese di trasferta.	2.02.16	Maggiore dispendio per ore supplementari, lavoro notturno o domenicale, oppure lavori in ambienti sotterranei.
2.01.05	La messa a disposizione delle attrezzature ed installazioni necessarie.	2.02.17	Maggiore dispendio per ordine della D.L. per l'esecuzione dei lavori in diverse tappe e turni.
2.01.06	Carburante per motori a scoppio.	2.02.18	Installazione supplementare di cantiere.
2.01.07	Il montaggio, la messa a disposizione e lo smontaggio di ponti per lavoro o ponteggi necessari fino all'altezza di 3m	2.02.19	Misure di precauzione dovute all'inverno.
2.01.08	L'usura degli attrezzi diamantati e attrezzi in acciaio duro.	3.0	NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
2.01.09	Il taglio di elementi in acciaio di tutti i tipi con sezione inferiore a 3,00 cmq.	3.01	Le perforazioni comprese quelle d'angolo sono misurate a seconda del loro diametro e profondità effettivi.
2.02	PRESTAZIONI NON INCLUSE Le seguenti prestazioni sono da retribuire separatamente all'impresa, se il capitolato non le menziona:	3.02	Le superfici dei tagli saranno misurate a seconda della profondità del taglio in mq.
2.02.01	Segnaletica, steccati, illuminazione notturna di segnalazione.	3.03	La superficie di taglio per la divisione degli elementi in pezzi trasportabili è conteggiata in modo analogo.
2.02.02	Evacuazione e smaltimento dell'acqua di raffreddamento.	3.04	<u>Le seguenti prestazioni richiedono un supplemento:</u>
2.02.03	Misure di protezione contro i danni dell'acqua di raffreddamento e getti della stessa.	3.04.01	Tagli di parti in acciaio di tutti i tipi se superano la sezione di 3,00 cmq.
2.02.04	Asportazione e protezione dei rivestimenti di pareti o pavimenti di tutti i tipi.	3.04.02	Taglio a filo.
		3.04.03	Fori o tagli inclinati.
		3.04.04	Lavori eseguiti dal basso verso l'alto.
		3.04.05	Lavori da eseguire in condizioni particolarmente difficili (ad es. lavori su ponteggi, all'interno di cassoni, pozzi, gallerie, ecc..).
		3.04.06	LAVORI IN REGIA Per il compenso di prestazioni non incluse nei prezzi unitari come pure per il maggior dispendio di mano d'opera e materiale causa difficoltà d'esecuzione che non erano né descritte né prevedibili, valgono le tariffe ASPT.

**Validità offerta: 6 mesi dalla data di emissione**

**Reclami entro 8 giorni per iscritto**